

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>ZADANIE</b>						
2	<b>Stavba:</b>		<b>REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K CINTORÍNU V OBCI HUDCOVCE</b>				
3	<b>Objekt:</b>		<b>SO 01 MIESTNA KOMUNIKÁCIA 0,000 km - 0,043 km</b>				
4							
5							
6	<b>Objednávateľ:</b>		OBEC HUDCOVCE				
7	<b>Zhotoviteľ:</b>				<b>Spracoval:</b>	Ing. Božena H	
8	<b>Miesto:</b>		HUDCOVCE		<b>Dátum:</b>	26.8.2019	
9							
10	<b>Č.</b>	<b>KCN</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množstvo celkom</b>	<b>Cena jednotková</b>
11							
12							
13							
14			<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			
15			<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>			
16	1	221	1131062111	Rozoberanie dlažby priekopy v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	45,000	
17	2	221	113106613	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche do 20 m2, -0,26000t	m2	5,000	
18	3	221	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vyburaním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	5,000	
19	4	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	35,000	
20	5	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,000	
21	6	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,360	
22	7	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,360	
23	8	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,750	
24	9	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	6,750	
25	10	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	48,470	
26	11	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	48,470	
27	12	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	35,000	
28	13	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,360	
29	14	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	73,500	
30	15	231	185803411	Vyhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	35,000	
31			<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>			
32	16	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,710	
33			<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>			
34	17	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	71,400	
35	18	221	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	73,500	

	A	B	C	D	E	F	G
36	19	221	565161111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	70,000	
37	20	221	569731111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	28,000	
38	21	221	572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	175,000	
39	22	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	245,000	
40	23	221	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	245,000	
41	24	221	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	5,000	
42			<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>			
43	25	271	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	3,000	
44	26	286	2861100069001	<i>Rúra kanalizačná PVC DN 160, dĺ. 5 m</i>	ks	0,600	
45	27	271	871444058	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 600	m	28,000	
46	28	286	2861400121001	<i>Rúra DN 600 dĺ. 6 m korugovaná</i>	ks	4,680	
47	29	271	894411151	Zhotovenie šachty kanalizačnej z dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN 600 mm	ks	2,000	
48	30	592	592240012400	<i>Kanalizačná šachta s poklopom a príslušenstvom</i>	ks	2,000	
49	31	271	8959411111	Zriadenie kanalizačného vpustu - cestné pozdĺžna vpust	ks	3,000	
50	32	592	5922300001001	<i>Cestná pozdĺžna vpust 230x665x570 pre D400 vrátane roštu a lapača nečistôt</i>	ks	3,000	
51	33	271	899623141	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	10,550	
52			<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			
53	34	221	917733111	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š. do 400 mm	m	5,000	
54	35	592	592170002400	<i>Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm</i>	ks	5,050	
55	36	221	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	19,500	
56	37	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	19,500	
57	38	221	938909722	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t	m	8,000	
58	39	221	966004121	Demontáž čela priepustu	m3	0,960	
59	40	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	21,180	
60	41	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,180	
61	42	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	21,180	
62			<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			
63	43	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	162,180	

	A	B	C	D	E	F	G
64	44	221	998225195	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	324,360	
65							
66				<b>Celkom</b>			

	H
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	AMAĐAKOVÁ
8	
9	
10	Cena celkom
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	

	H
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	

	H
64	
65	
66	